

## TGC 多功能浴暖寶安裝價目表

| 產品類別     | 服務詳情                                                                                                                                                                                                                              |      | 客人收費   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 送貨安裝同步進行 | <b>【窗式】基本安裝包括：</b><br>1. 拆除原有玻璃、氣窗(不包拆除及搬走原有抽氣扇及浴暖寶)。<br>2. 使用3毫米厚鋁塑板封窗及開機身孔，原有被拆下的舊玻璃不作重用*。<br>3. 接駁原裝電線至3呎內合適電掣(客戶需提供合規格的電力裝置)。<br>4. 鋁塑板的所有接縫必須用玻璃膠封閉。<br><br>*如客戶窗口尺寸過大，浴暖寶未能完全封閉窗邊，需額外購買收口材料進行填補。<br>*拆窗後計窗框(高)12吋 x (闊)12吋內 |      | \$ 480 |
| 送貨服務     | 包上 / 落樓梯 (3層內)                                                                                                                                                                                                                    |      | 免費     |
| 送貨安裝同步進行 | <b>【掛牆式】基本安裝包括：</b><br>1. 接駁客戶提供之電源線，以下各型號所須規格<br>2. 提供之電源線必須銅芯直徑為1.5毫米或以上<br>3. 以M6不鏽鋼螺絲掛於牆身<br>4. 包10呎長4吋鋁排氣管                                                                                                                   |      | \$ 500 |
| 安裝附加費用   | 外牆或窗外遮醜(鬼面罩)                                                                                                                                                                                                                      |      | 需報價    |
| 送貨安裝同步進行 | <b>【天花式】基本安裝包括：</b><br>1. 接駁客戶提供之電源線，以下各型號所須規格<br>2. 提供之電源線必須銅芯直徑為1.5毫米或以上<br>3. 以6毫米爆炸螺絲及以6毫米螺絲桿吊掛於天花<br>4. 包10呎長4吋鋁排氣管                                                                                                          |      | \$ 800 |
| 安裝附加費用   | 外牆或窗外遮醜(鬼面罩)                                                                                                                                                                                                                      |      | 需報價    |
| 安裝附加費用   | 天花開機身窿                                                                                                                                                                                                                            |      | 需報價    |
| 特別安裝附加費用 | 1. 拆除及搬走原有抽氣扇及浴暖寶                                                                                                                                                                                                                 |      | \$ 100 |
|          | 2. 窗式安裝(不用鋁塑板)改細原有玻璃封位，用鋁角固定機身                                                                                                                                                                                                    |      | \$ 120 |
|          | 3. 開10厘米玻璃孔(只提供清玻璃開孔，玻璃最大18吋x12吋)                                                                                                                                                                                                 | 每個   | \$ 120 |
|          | 4. 改大現有鋁窗框 原提供安裝之鋁窗之鋁框架少於安裝呎吋 - 210毫米 x 206毫米(割兩邊)                                                                                                                                                                                | 每個   | \$ 220 |
|          | 5. 改闊現有鋁窗框邊(割一邊)                                                                                                                                                                                                                  | 每部   | \$ 180 |
|          | 6. 新造磨沙玻璃收口 6毫米厚 x 20吋 x 20吋以內                                                                                                                                                                                                    | 每平方呎 | \$ 120 |
|          | 7. 新造平面開孔銀色鋁板收口 - 3毫米厚 x 24吋 x 24吋以內                                                                                                                                                                                              | 每平方呎 | \$ 160 |
|          | 8. 加設單位單相20A曲架或15A有掣電源插座連明膠箱(連工料)                                                                                                                                                                                                 | 每個   | \$ 160 |
|          | 9. 加裝工程：由總電箱拉13A電線 附加費用                                                                                                                                                                                                           | 每部   | \$ 320 |
|          | 10. 加設明鋪電源線(不足1呎當作1呎計算)(連工料 - 每呎)                                                                                                                                                                                                 | 每呎   | \$ 30  |
|          | 11. 加設明鋪電源線連外加膠線槽(不足1呎當作1呎計算)(連工料 - 每呎)                                                                                                                                                                                           | 每呎   | \$ 40  |
|          | 12. 更換 / 加裝總電箱20A過載斷路器MCB(如必需)                                                                                                                                                                                                    | 每個   | \$ 200 |
|          | 13. 鑽牆窿過電線(4吋內)                                                                                                                                                                                                                   |      | \$ 150 |
|          | 14. 鑿牆窿穿電線，牆身厚度 < 6吋                                                                                                                                                                                                              |      | \$ 300 |
|          | 15. 上 / 落樓梯(頭3層免費)                                                                                                                                                                                                                | 每部每層 | \$ 40  |
|          | 16. TGC浴室寶柏麗灣/愉景灣附加費(首部)                                                                                                                                                                                                          |      | \$ 250 |
|          | 17. TGC浴室寶柏麗灣/愉景灣附加費(第二部起每部)                                                                                                                                                                                                      |      | \$ 50  |
|          | 未列入名單的島嶼(如：東龍洲、東平洲、長洲、坪洲、梅窩、南丫島等)不提供服務。                                                                                                                                                                                           |      |        |
|          | 所有行使禁區紙的地區用戶，不提供服務。                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|          | 18. ** 如果客人需要查看位置，將收取睇位服務費用。若在TGC中心或通過熱線選購，則可退回該睇位服務費用。                                                                                                                                                                           |      | \$ 100 |

生效日期: 2025年3月15日

## TGC 前置式洗衣機 / 洗衣乾衣機安裝價目表

| 產品類別     | 服務詳情                                                                                                    |    | 客人收費   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 獨立式前置洗衣機 | 基本安裝內容包括：<br>- 即時拆舊有洗衣機及將舊機放在合適位置待回收<br>- 提供及安裝 3 呎內的 32 毫米 Ø PVC 膠管<br>- 開箱將洗衣機放到合適位置以原裝跟機出入水喉安裝及拆避震螺絲 | 每部 | 免費     |
| 特別安裝附加費用 | 1. 先上門拆舊有洗衣機來去水及將舊機放在合適位置 (待歐綠寶回收舊機)                                                                    | 每個 | \$ 180 |
|          | 2. 提供及更換四分乘六分牙咀波子龍頭                                                                                     | 每個 | \$ 200 |
|          | 3. 提供及加長入水 4 分銅喉 / 32 毫米 (吋二) 直徑白色 PVC 膠喉, 超過 3 呎的每呎位或每呎將收取額外費用。                                        | 每呎 | \$ 30  |
|          | 4. 提供及加裝 / 更換隔氣                                                                                         | 每個 | \$ 280 |
|          | 5. 石屎牆穿牆孔 (厚度 6 吋內)。                                                                                    | 每個 | \$ 300 |
|          | 6. 做 T 型銅喉管或 PVC 膠管 (來水或去水中途接駁)                                                                         | 每個 | \$ 300 |
|          | 7. 來水混合龍頭 T 喉 (不包龍頭)                                                                                    | 每個 | \$ 350 |
|          | 8. 廚櫃木板開孔穿喉 (厚度 1 吋內)                                                                                   | 每個 | \$ 180 |
|          | 9. 更換電源插座                                                                                               |    |        |
|          | 9.1 提供及更換 BS 標準的有燈電源插座 13A 或 15A                                                                        | 每個 | \$ 160 |
|          | 9.2 若客人自備電源插座, 則另收取人工費                                                                                  | 每個 | \$ 100 |
|          | 10. 插針/ 拔針安裝: 向上或向下提起 12 吋以上, 或跨越離地超過 12 吋的障礙物 (如廁盆、櫃等) 至安裝位置<br>(請在下單時註明拔針或插針) 拔針移除舊機再插針安新機計兩次         |    |        |
|          | 10.1 插針安裝                                                                                               | 每次 | \$ 180 |
|          | 10.2 拔針安裝                                                                                               | 每次 | \$ 180 |
|          | 11. 拆卸 / 裝上舊 / 新洗衣機/ 2 合 1 洗衣 乾衣機的門、機頂、旋鈕、背板、排水喉、廚房 / 廁所門 (不包括擁有玻璃裝飾的門板)                                | 每項 | \$ 150 |
|          | 12. 拆卸廚櫃門板 (只包括遮蔽舊有洗衣機的門板)                                                                              | 每項 | \$ 350 |
|          | 13. 拆卸固定踢腳板                                                                                             | 每項 | \$ 200 |
|          | 14. 更換原廠 2 米長入水喉                                                                                        | 每個 | \$ 300 |
|          | 15. 提供及加裝減壓器 (如水壓大於 10 bar 或 145 psi)                                                                   | 每個 | \$ 600 |
|          | 16. 重新安裝洗衣機或 2 合 1 洗衣乾衣機                                                                                | 每部 | \$ 380 |
|          | 17. 安裝洗衣機底 4 條隔音海綿                                                                                      | 每部 | \$ 280 |
|          | 18. 加設單位單相 20A 曲架或 15A 有掣電源插座連明膠箱 (連工料) [如必需]                                                           | 每個 | \$ 200 |
|          | 19. 加設明鋪電源線 (不足 1 呎當作 1 呎計算) (連工料)                                                                      | 每呎 | \$ 30  |
|          | 20. 加設明鋪電源線連外加膠線槽 (不足 1 呎當作 1 呎計算) (連工料)                                                                | 每呎 | \$ 40  |
|          | 21. 柏麗灣/愉景灣附加費(首部)                                                                                      | 每部 | \$ 250 |
|          | 22. 柏麗灣/愉景灣附加費(第二部起每部)                                                                                  | 每部 | \$ 50  |
|          | 未列入名單的島嶼 (如: 東龍洲、東平洲、長洲、坪洲、梅窩、南丫島等) 不提供服務。                                                              |    |        |
|          | 所有行使禁區紙的地區用戶, 不提供服務。                                                                                    |    |        |

生效日期: 2025 年 6 月 30 日

## TGC 窗口式冷氣機標準安裝價目表

| 產品類別 / 型號               | 服務詳情                                                                                                     | 收費     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 窗口式冷氣機                  | 基本安裝，內容包括：<br>1. 無石屎冷氣台之標準安裝，用白鋁架 U 型底盤支架連斜臂承托<br>2. 有石屎冷氣台之標準安裝，沒有 U 型底盤，改用鋁角 (不超過4吋) 或膠柱承托<br>3. 5呎去水喉 | \$ 560 |
| 窗口式冷氣機<br>[適用於 TAC1770] | <b>有石屎冷氣台</b>                                                                                            |        |
|                         | 基本安裝，內容包括：<br>1. 有石屎冷氣台之標準安裝，沒有 U 型底盤，改用鋁角 (不超過4吋) 或膠柱承托<br>2. 5呎去水喉                                     | \$ 600 |
|                         | <b>無石屎冷氣台</b>                                                                                            |        |
|                         | 基本安裝，內容包括：<br>1. 無石屎冷氣台之標準安裝，用白鋁架 U 型底盤支架連斜臂承托或吊機安裝<br>2. 5呎去水喉                                          | \$ 800 |
|                         |                                                                                                          |        |
| 特別安裝附加費用                | 1. 升級舊機回收服務：拆除並即時搬走客戶的舊冷氣機。(客人要求留下舊冷氣機收費亦不變)                                                             | \$ 150 |
|                         | 2. 安裝機頂減音膠                                                                                               | \$ 180 |
|                         | 3. 不銹鋼水盆 (連≥5呎去水喉)                                                                                       | \$ 390 |
|                         | 4. [全新公屋/居屋附加項目套餐] 適用於 TAC770 / TAC870 / TAC1140                                                         | \$ 540 |
|                         | 1. 不銹鋼水盆                                                                                                 |        |
|                         | 2. 機頂減音膠                                                                                                 |        |
|                         | 3. 石屎台加裝鋁架                                                                                               | \$ 600 |
|                         | 5. [全新公屋/居屋附加項目套餐] 適用於 TAC1770 - 有石屎冷氣台                                                                  |        |
|                         | 1. 不銹鋼水盆                                                                                                 |        |
|                         | 2. 機頂減音膠                                                                                                 | \$ 150 |
|                         | 3. 石屎台加裝鋁架                                                                                               |        |
|                         | 6. 由於窗台的玻璃是在室外方向封上玻璃膠，導致無法由室內直接進行拆卸，需額外安排一道特別工序，先在原有玻璃上進行開口處理                                            |        |
|                         | 7. 如有石屎台，並額外要求加裝白色鋁製 U 型鋁架                                                                               | \$ 150 |
|                         | 8. 白色或茶色鋁製 U 型架普通安裝                                                                                      | \$ 150 |
|                         | 9. 冷氣機安裝位置不足，需改高或加闊處理                                                                                    | \$ 180 |
|                         | 10. 冷氣機如安裝於窗頂，需改動T骨位置                                                                                    | \$ 250 |
|                         | 11. 光面玻璃連安裝 (以每平方呎、每部機計)                                                                                 | \$ 120 |
|                         | 12. 改用其他顏色玻璃膠做封玻璃做密封防漏                                                                                   | \$ 100 |
|                         | 13. 鋸百葉窗                                                                                                 | \$ 180 |
|                         | 14. 鋸鐵窗                                                                                                  | \$ 400 |
|                         | 15. 拆除冷氣機鐵製或鋁製氣窗                                                                                         | \$ 150 |
|                         | 16. 鐵窗如需改為活動窗安裝 (以每對計算)                                                                                  | \$ 400 |
|                         | 17. 安裝 ≥ 5呎去水喉 (此工程必須與冷氣機安裝同步進行)                                                                         | \$ 100 |
|                         | 18. 安裝有燈開關插座 (13Amp 或 15Amp) (以每個計)                                                                      | \$ 160 |
|                         | 19. 安裝10米內電線連有燈開關插座 (13Amp 或 15Amp) 壹個                                                                   | \$ 600 |
|                         | 20. 拆除舊冷氣機 (鐵製) 機架                                                                                       | \$ 100 |
|                         | 21. 鑿牆或其他特別安裝工程                                                                                          | 另行報價   |
|                         | 22. 拆除額外舊冷氣機連機架                                                                                          | \$ 100 |
|                         | 23. 僅拆除額外舊冷氣機架                                                                                           | \$ 100 |
|                         | 24. 搬走額外舊窗口式冷氣機 (僅適用於有電梯且無需搬樓梯情況)                                                                        | \$ 50  |
|                         | 25. 搬走原有或額外窗口式冷氣機，如需搬樓梯，將按每部每層樓梯另收費                                                                      | \$ 50  |
|                         | 26. 安裝回風雞翼 (需訂造)                                                                                         | \$ 800 |
|                         | 27. 拆除回風雞翼                                                                                               | \$ 100 |
|                         | 28. 安裝當日客人選擇不做附加安裝項目而事後需另行安排上門重做，除項目本身之費用外，需再加收取額外費用                                                     | \$ 450 |
|                         | 29. 小型工程費用 (如需要)                                                                                         | \$ 300 |

## TGC 窗口式冷氣機標準安裝價目表

**用料及施工方式：**

- 底盤以鋁或塑膠腳承托，鋁材安裝，全部以螺絲固定連接；
- 如有多餘空位，將使用拆下的玻璃作封口處理，窗邊與機身之間以玻璃膠密封防漏。

**不包括項目：**

- 電源插頭及延長電源線；
- 鑿牆偷位、拆裝防盜鐵支或窗花等；
- 割開或拆除大面積、厚身或特殊玻璃；
- 油漆配色、玻璃配件及一般修飾工程。

生效日期至: 2025 年 8 月 18日